

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายสะพานสูง หมู่ที่ ๘ ตำบลนาขา อำเภอลำสนธิ จังหวัดชุมพร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๙,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานดินคันทาง งานโครงสร้างทาง งานลาดยาง งานผิวทาง และงานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๘๒,๘๕๐.๑๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิพงษ์	ตั้งสุรัตน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นางสาวหทัยทิพย์	สุดภักดี	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๓. นายอัศจรรย์	จุลจินดา	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายสะพานสูง หมู่ที่ 8 ตำบลนาขา หน่วยงาน อบต.นาขา

ปริมาณงาน กว้าง 5 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,675 ตารางเมตร


ประมาณราคาโดย นายสิทธิพงษ์ ตั้งสุรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน		Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางยางป้า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.79	-	1.3848	2.48	-
1.2	งานขุดหรือผิวทางเดิม หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,675.00	11.80	19,765.00	1.3848	16.34	27,370.57
1.3	งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	234.97	-	1.3848	325.38	-
2	งานโครงสร้างทาง							
2.1	งานรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	250.97	-	1.3848	347.54	-
2.2	งานพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	83.75	724.76	60,698.65	1.3848	1,003.65	84,055.49
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. มอก. ชั้น 3							
3.1	ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	1,172.07	-	1.3848	1,623.08	-
3.2	ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน	-	1,918.51	-	1.3848	2,656.75	-
3.3	ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	-	2,865.08	-	1.3848	3,967.56	-
4	งานราดยาง							
4.1	งานราดยาง Prime Coat	ตร.ม.	1,675.00	33.54	56,184.31	1.3848	46.45	77,804.03
4.2	งาน Single Surface Treatment	ตร.ม.	-	60.42	-	1.3848	83.66	-
4.3	งาน Fog Spray	ตร.ม.	-	15.90	-	1.3848	22.02	-
4.4	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	-	36.97	-	1.3848	51.20	-
5	งานผิวทาง							
5.1	แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,675.00	281.63	471,736.07	1.3848	390.01	653,260.11
6	งานเครื่องหมายจราจร							
6.1	ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	-	4,680.00	-	1.3848	6,480.86	-
6.2	ป้ายจราจรแบบ บ.33	ชุด	-	2,810.00	-	1.3848	3,891.29	-
6.3	ป้ายจราจรแบบ ต.9	ชุด	-	2,980.00	-	1.3848	4,126.70	-
6.4	ป้ายจราจรแบบ ต.10	ชุด	-	2,980.00	-	1.3848	4,126.70	-
6.5	ป้ายจราจรแบบ ต.13	ชุด	-	2,980.00	-	1.3848	4,126.70	-
6.6	ป้ายจราจรแบบ ต.14	ชุด	-	2,980.00	-	1.3848	4,126.70	-
7	งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง							
7.1	ชนิดสีเหลือง สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	33.50	290.00	9,715.00	1.3848	401.59	13,453.33
7.2	ชนิดสีขาว สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	67.00	290.00	19,430.00	1.3848	401.59	26,906.66
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	5,122.69	-	1.3848	7,093.90	-
	รวม							882,850.19

ค่างานต้นทุน	=	637,529.02
Factor F งานทาง	=	1.3848
รวม	=	882,850.19
ราคากลาง	=	882,850.19

แปดแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบเก้าสตางค์

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางไว้ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายสิทธิพจน์ ตั้งสุรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ

(นางรูยิกา เรืองเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายอัศตากร นิมนณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งที่ 077/2569 ลง 11 ก.พ. 2569

1..........

(นายสิทธิพจน์ ตั้งสุรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2..........

(นางสาวหทัยทิพย์ สุตักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

3..........

(นายอัศจรรย์ จูลจินดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอเมือง 30.37 บาท/ลิตร