

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านสวนผึ้ง – บ้านสะพานสูง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาขากำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๓,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานดินคันทาง งานราดยาง งานผิวทาง และงานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๗๑,๑๙๑.๘๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสิทธิพงษ์	ตั้งสุรัตน์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๒. นางสาวหทัยทิพย์	สุดภักดี	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
๓. นายอัศจรรย์	จุลจินดา	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านสวนผึ้ง - บ้านสะพานสูง หมู่ที่ 11 ตำบลนาขา หน่วยงาน อบต.นาขา

ปริมาณงาน กว้าง 9 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร

ประมาณราคาโดย นายสิทธิพงษ์ ตั้งสุวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน		Factor F	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานดินคันทาง							
1.1	งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.80	-	1.3848	2.49	-
1.2	งานขุดรื้อผิวทางเดิม หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,800.00	11.90	21,420.00	1.3848	16.48	29,662.42
1.3	งานวัสดุคัดเลือกบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	236.82	-	1.3848	327.95	-
2	งานโครงสร้างทาง							
2.1	งานรองพื้นทางบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	-	252.82	-	1.3848	350.11	-
2.2	งานพื้นทางดินลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	-	729.19	-	1.3848	1,009.78	-
3	งานวางท่อระบายน้ำ คลส. มอก. ชั้น 3							
3.1	ขนาด Ø 0.60 ม.	ท่อน	-	1,172.62	-	1.3848	1,623.84	-
3.2	ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน	-	1,919.25	-	1.3848	2,657.78	-
3.3	ขนาด Ø 1.00 ม.	ท่อน	-	2,866.09	-	1.3848	3,968.96	-
4	งานราดยาง							
4.1	งานราดยาง Prime Coat	ตร.ม.	1,800.00	34.89	62,799.25	1.3848	48.31	86,964.40
4.2	งาน Single Surface Treatment	ตร.ม.	-	62.97	-	1.3848	87.20	-
4.3	งาน Fog Spray	ตร.ม.	-	16.55	-	1.3848	22.92	-
4.4	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	-	37.50	-	1.3848	51.92	-
5	งานผิวทาง							
5.1	แอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,800.00	295.47	531,840.95	1.3848	409.16	736,493.35
6	งานเครื่องหมายจราจร							
6.1	ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	-	4,680.00	-	1.3848	6,480.86	-
6.2	ป้ายจราจรแบบ บ.33	ชุด	-	2,810.00	-	1.3848	3,891.29	-
6.3	ป้ายจราจรแบบ ต.3	ชุด	-	2,980.00	-	1.3848	4,126.70	-
6.4	ป้ายจราจรแบบ ต.4	ชุด	-	2,980.00	-	1.3848	4,126.70	-
6.5	ป้ายจราจรแบบ ต.13	ชุด	-	2,980.00	-	1.3848	4,126.70	-
6.6	ป้ายจราจรแบบ ต.14	ชุด	-	2,980.00	-	1.3848	4,126.70	-
7	งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง							
7.1	ชนิดสีเหลือง สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	5.00	290.00	1,450.00	1.3848	401.59	2,007.96
7.2	ชนิดสีขาว สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	40.00	290.00	11,600.00	1.3848	401.59	16,063.68
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	5,122.69	-	1.3848	7,093.90	-
	รวม							871,191.81

ค่างานต้นทุน

Factor F งานทาง

รวม

ราคากลาง

แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์

=


=

=

=

629,110.20
1.3848
871,191.81
871,191.81


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางไว้ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ประมาณราคา
(นายสิทธิพจน์ ดังสุรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ
(นางรูายิกา เรืองเจริญ)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ลงชื่อ..........เห็นชอบ
(นายอัศดากร จิมนมณี)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งที่ 562/2569 ลว. 14 พ.ย. 2568

1..........
(นายสิทธิพจน์ ดังสุรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2..........
(นางสาวหทัยทิพย์ สูดักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

3..........
(นายอัศจรรย์ จุลจินดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอเมือง 31.37 บาท/ลิตร