

แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบุญเลิศ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางสูงครึ่งข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาขากำหนด)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๑๒,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานดิน งานรองพื้นทางและพื้นทาง งานผิวทาง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๐๕,๗๐๒.๓๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------|-------------|---------|----------------------------|
| ๑. นายสิทธิพจน์ | ตั้งสุรัตน์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| ๒. นางสาวหทัยทิพย์ | สุดภักดี | ตำแหน่ง | เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน |
| ๓. นายอัศจรรย์ | จุลจินดา | ตำแหน่ง | ผู้ช่วยนายช่างโยธา |

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุญเลิศ หมู่ที่ 10 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ระยะทาง 300 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.5 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1200 ตร.ม.

ประมาณราคาโดย นายสิทธิพจน์ ตั้งสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย * FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถมป่าและขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,500.00	1.80	2,700.00	1.3848	2.49	3,738.96
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานรองพื้นทาง							
	2.1.1 งานรองพื้นทางลูกรัง	ลบ.ม.	225.00	252.82	56884.5	1.3848	350.11	78,773.66
	2.2 งานโหล่ทาง							
	2.2.1 งานโหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	60.00	151.50	9,090.00	1.3848	209.80	12,587.83
	2.3 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.3.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60.00	272.77	16,366.11	1.3848	377.73	22,663.79
3	งานผิวทาง							
	3.1 คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,200.00	437.45	524,945.30	1.3848	605.79	726,944.25
	STRENGTH 325 กก./ตร.ซม.							
	3.2 EXPANSION JOINT	เมตร	24.00	169.31	4,063.54	1.3848	234.47	5,627.19
	3.3 CONTRUCTION JOINT	เมตร	216.00	79.28	17,125.33	1.3848	109.79	23,715.16
	3.4 LONGITUDINAL JOINT	เมตร	300.00	76.19	22,856.34	1.3848	105.50	31,651.46
4	งานท่อกลม ค.ส.ล. มอก. ชั้น 3							
	4.1 งาน ค.ส.ล. รองพื้นที่ระบายน้ำ	ตร.ม.	0.00	426.20	0.00	1.3848	590.20	0.00
	4.2 ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	0.00	1,172.62	0.00	1.3848	1,623.84	0.00
	4.3 ขนาด Ø 0.80 ม.	เมตร	0.00	1,919.25	0.00	1.3848	2,657.78	0.00
	4.4 ขนาด Ø 1.00 ม.	เมตร	0.00	2,866.09	0.00	1.3848	3,968.96	0.00
	4.5 ทรายถมข้างท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	0.00	368.88	0.00	1.3848	510.83	0.00
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	0.00	5,122.69	0.00	1.3848		0.00
รวม								905,702.30
ค่างานต้นทุน ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ Factor F งานทาง รวม ราคากลาง แก้แสนห้าพันเจ็ดร้อยสองบาทสามสิบสตางค์					654,031.12			
					0.00			
					1.3848			
					905,702.30			
					905,702.30			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางไว้ตามรายละเอียดข้างต้นแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายสิทธิพจน์ ตั้งสุรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ

(นางฐายิกา เรืองเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา


ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายอัศตากร นิมนณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งที่ 583/2568 ลว. 24 พ.ย. 2568

1.....

(นายสิทธิพจน์ ตั้งสุรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2.....

(นางสาวหทัยทิพย์ สุดภักดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

3.....

(นายอัศจรรย์ จูลจินดา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ อำเภอเมือง 31.37 บาท/ลิตร